

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Progetto di riqualificazione energetica degli impianti termici della Scuola Primaria Elementare "A. Manzoni"

COMMITTENTE: Comune di Pregnana Milanese

Data, 29/04/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
<u>COSTI ELEMENTARI</u>					
Nr. 5 A02.5.17.083 .b	SCAMBIATORI DI CALORE Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, comple ... nti di regolazione: con guarnizioni in EPDM: attacchi DN 32, n° 41 piastre, 470 mm x 200 mm (H x L), potenzialità 70 kW	euro / cad		2'242,30	---
Nr. 6 A02.5.19.093 .f	TUBI IN RAME Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pul ... ne ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 22,22 x 1,0 mm	euro / m		25,40	---
Nr. 7 A11.5.08.034	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di ... di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	euro / mc		48,87	---
Nr. 8 A11.5.09.038 .a	COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta valutazione delle procedure da seguire nella gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti si rimanda alle Avvertenze pubbl ... o alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)	euro / t		18,00	---
Nr. 9 B04.5.01.002 .b	CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione m ... onea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C12/15 (Rck 15 N/mmq)	euro / mc		133,01	---
Nr. 10 BN0.4.01.04 8.a	NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore idraulico cingolato da: 12.000 kg, capacità benna 0,9 mc: a caldo	euro / ora		57,73	---
Nr. 11 BN0.4.02.10 4.a	NOLI PER SONDAGGI E PERFORAZIONI Rotary (trivella): a rotazione da 12.000 kgm: a caldo	euro / ora		88,18	---
Nr. 12 BN0.4.14.25 4.a	NOLI PER INIEZIONI DI CEMENTO Pompa boiaccia: a caldo	euro / ora		44,37	---
Nr. 13 D00.1.01.003 .a	MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE Edile qualificato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	euro / ora		26,83	---
Nr. 14 D00.1.01.026 .a	MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	euro / ora		25,09	---
Nr. 15 F20.5.01.002 .b	RIMOZIONE DI CANALI Rimozione di cassetta in lega leggera, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: dimensioni esterne fino a 300 x 300, profondità 100 mm	euro / kg		9,22	---
Nr. 16 F20.5.02.009 .c	RIMOZIONE DI CAVI Rimozione di cavo rigido multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione 16 ÷ 35 mmq	euro / kg		1,43	---
Nr. 17	RIMOZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE				
A R I P O R T A R E					

