



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

ELENCO PREZZI

**INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE
PIANO ATTUATIVO - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO A DESTINAZIONE
LOGISTICA/DATA CENTER**

Brescia, 07/02/2024

Committente

Area Logistica 4 s.r.l.
VIA Carlo Giuseppe Merlo, 3 – 20122
Milano (MI)

dottore forestale Salvatore Agliata





ELENCO PREZZI UNITARI			
RIFERIMENTO PREZZARIO INFORMATIVO OPERE A VERDE, SERVIZI E FORNITURE ASSOVERDE			
PREZZARIO REGIONALE REGIONE LOMBARDIA DELLE OPERE PUBBLICHE VOL.1			
Potature-abbattimenti-manutenzione			
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO/€
N. P.	Aratura in terreni di pianura di medio impasto (profondità cm 40)	mq	€ 0,018
N. P.	Erpicatura normale vibrocoltura con erpice a denti o a dischi non azionato a cardano	mq	€ 0,012
1U.06.210.0060	FORNITURA ALBERI: Quercus robur Fraxinus excelsior, Sorbus torminalis, Ostrya carpinifolia, compreso di messa a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza cm 8 - 10	n	€ 62,66
1U.06.210.0080	FORNITURA ALBERI: Fraxinus ornus Acer campestre compreso di messa a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza cm 8 - 10	n	€ 66,22
1U.06.240.0020	FORNITURA ARBUSTI: Cornus sanguinea, Rhamnus frangula, Corylus avellana, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Ligustrum	n	€ 4,64
1U.06.200.0005	Realizzazione di un rimboschimento in zona pianeggiante, consistente in operazioni di tracciamento meccanico e/o manuale, curvilineo e/o rettilineo, apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa delle piantine, rinalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro, materiale vivaistico di partenza in contenitore, protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù.	mq	€ 10.907,14
2505030	Irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione estiva prevedendo l'utilizzo di 20 litri di acqua per pianta distribuiti al piede della stessa, comprensivo di ogni onere necessario per l'approvvigionamento e la distribuzione, prezzo per ogni intervento.	mq	€ 1,00
2505041	Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: d) su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90 %) senza rimozione dei materiali di risulta	mq	€ 1,00