



**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**

**PROVINCIA DI MILANO**

## **ELENCO PREZZI**

**INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE  
PIANO ATTUATIVO - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO A DESTINAZIONE  
LOGISTICA/DATA CENTER**

Brescia, 07/02/2024

**Committente**

Area Logistica 4 s.r.l.  
VIA Carlo Giuseppe Merlo, 3 – 20122  
Milano (MI)

dottore forestale Salvatore Agliata





COMPUTO METRICO						
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	PREZZO	N. Interv.	IMPOR/€
N. P.	<b>Aratura</b> in terreni di pianura di medio impasto (profondità cm 40)	mq	6435	€ 0,018	1	€ 115,83
N. P.	<b>Erpicatura normale</b> vibrocultura con erpice a denti o a dischi non azionato a cardano	mq	6435	€ 0,012	1	€ 81,72
<b>1U.06.210.0060</b>	<b>FORNITURA ALBERI:</b> Quercus robur Fraxinus excelsior, Sorbus torminalis, Ostrya carpinifolia, compreso di messa a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza cm 8 - 10	n	167	€ 62,66	1	€ 10.464,22
<b>1U.06.210.0080</b>	<b>FORNITURA ALBERI:</b> Fraxinus ornus Acer campestre compreso di messa a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza cm 8 - 10	n	167	€ 66,22	1	€ 11.058,74
<b>1U.06.240.0020</b>	<b>FORNITURA ARBUSTI:</b> Cornus sanguinea, Rhamnus frangula, Corylus avellana, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Ligustrum	n	919	€ 4,64	1	€ 4.264,16
<b>1U.06.200.0005</b>	<b>Realizzazione di un rimboscimento</b> in zona pianeggiante, consistente in operazioni di tracciamento meccanico e/o manuale, curvilineo e/o rettilineo, apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa delle piantine, rinalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro, materiale vivaistico di partenza in contenitore, protezione individuale al rimboscimento, bacchetta segnalatrice in bambù.	mq	6435	€ 1,091	1	€ 7.020,59
<b>2505030</b>	<b>Irrigazione di soccorso</b> da effettuarsi nella stagione estiva prevedendo l'utilizzo di 20 litri di acqua per pianta distribuiti al piede della stessa, comprensivo di ogni onere necessario per l'approvvigionamento e la distribuzione, prezzo per ogni intervento.	n	1253	€ 1,00	30	€ 37.590,00
<b>2505041</b>	<b>Decespugliamento di area boscata</b> con pendenza media inferiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con	mq	6435	€ 1,00	4	€ 25.740,00



	salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: d) su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90 %) senza rimozione dei materiali di risulta					
--	---	--	--	--	--	--

**Totale importi IVA esclusa € 96.335,26**